

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

εργασίες	επιφάνεια	στογγυλοποίηση	μονάδα
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	εξωτερικός τοίχος (ΚΙ): $10,00 \times 1,50 \times 0,40 =$	6,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	καθαίρεση σκυροδεμάτων από περιβάλλοντα χώρο: $2,00 \times 2,20 \times 0,25 =$	1,10
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	παραθύρα: $7 \times 2,00 \times 1,00 + 1,20 \times 0,90 =$	15,08
		πόρτες: $1,00 \times 3,00 + 2,00 \times 3,00 =$	9,00
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ταβάνι: $(12,25 + 12,10) / 2 \times 7,80 + 2,65 \times 2,40 =$	101,33
		δοκάρια: 2πλευρές*($2 \times 7,80 \times 0,40 + 12,25 \times 0,40$) + ($2 \times 7,80 + 12,25$) * 0,25 =	29,24
5	καθαρισμός πέτρας με αμοβολή	εξωτερικά: $(3,20 + 13,39 + 8,90 + 13,20 + 5,40 + 3,20 + 3,50) \times 4,10 + 13,20 \times 1,50 - (6 \times 2,00 \times 1,00 + 1,20 \times 0,90 + 1,00 \times 3,00 + 2,00 \times 3,00) =$	205,96
		εσωτερικά: $(12,25 + 7,80 + 12,10 + 7,80 + 2,65 + 2,40 + 2,65 + 2,40) \times 4,10 - (6 \times 2,00 \times 1,00 + 1,20 \times 0,90 + 1,00 \times 3,00 + 2,00 \times 3,00) =$	183,13
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ			
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	(Θ-β)+(Κ-Ι): $(4,16 + 3,58 + 5,81 + 7,00 + 1,00 + 4,16 + 5,68) \times 2,20 \times 0,50 + 10,00 \times 1,80 \times 0,50 =$	43,53
7	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα	$(3,20 + 13,39 + 8,90 + 13,20 + 5,40 + 3,20 + 3,50) \times 4,10 + 13,20 \times 1,50 =$	228,04
8	Διαμόρφωση όψεων ακανόνιστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	κτίριο και περιμετρικό τοίχείο	555,08
9	γωνιολιθοδομές πέτρες 0,50μ μήκους και 0,20μ πάχους	$[4 \times 4,10 + 2 \times (4,10 + 1,50)] \times 0,50 \times 0,20 =$	2,48
10	Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους	$[3 \times 4,10 + 2 \times (2,10 + 1,50)] \times 0,50 \times 0,20 =$	1,74
11	δρομικοί τοίχοι 0,08μ	τοίχοι WC: $(2,40 + 1,35) \times 4,10 - 2 \times 0,90 \times 2,20 =$	11,42
12	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών		389,08
13	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	εξώστης: $(3,20 + 13,35) \times 1,50 =$	24,83
		τοίχοι WC: $2 \text{πλ.} \times (2,40 + 1,35) \times 4,10 - 2 \times 0,90 \times 2,20 =$	26,79
		μετώπη: $(1,50 + 3,20 + 13,35 + 1,50) \times 0,20 =$	3,91
14	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	μετώπη: $1,50 + 3,20 + 13,35 + 1,50 =$	19,55
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού σκυροδέμα κατηγορίας C16/20	αύλειος χώρος: $220 \times 0,20 =$	44,00
		θεμέλιο τοιχείου: $(4,16 + 3,58 + 5,81 + 7,00 + 1,00 + 4,16 + 5,68) \times 0,70 \text{πλ} \times 0,50 \text{υψ} + 10,00 \times 0,70 \text{πλ} \times 0,50 \text{υψ}$	14,49
16	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	$(4,16 + 3,58 + 5,81 + 7,00 + 1,00 + 4,16 + 5,68) \times 0,70 + 10,00 \times 0,70$	28,97
17	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	$220,00 \times 2 \text{πλο} \times 4,16 + 73 \mu \times 0,7 \times 4,16 \times 2 \text{πλο} =$	2.255,55
18	Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)	$(4,16 + 3,58 + 5,81 + 7,00 + 1,00 + 4,16 + 5,68 + 10,00) \times 0,60 \times 0,06$	1,49
19	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	εσωτερικά στο κτίριο: $(12,25 + 12,10) / 2 \times 7,80 =$	94,97
20	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	εξωτερικά: $16,55 \times 1,50$	24,83
		κατασκευή σκαλιών: $2,50 \times 1,50 =$	3,75
21	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	$2 \times (2,65 + 2,40) \times 2,20 =$	22,22
22	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	$2,65 \times 2,40 =$	6,36
23	Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d=2cm	$0,60 \times (7 \times 2,00 + 1,20) =$	9,12
24	Χρωματισμοί Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ταβάνι και δοκάρια: 130,57	136,00
		τοίχοι WC: $2 \text{πλ.} \times (2,40 + 1,35) \times 4,10 - 2 \times 0,90 \times 2,20 =$	26,79
25	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στρενιοακρυλικής- ακρυλικής βάσεως	εξώστης: $(3,20 + 13,35) \times 1,50 =$	24,83

		μετώπη: $(1,50+3,20+13,35+1,50)0,20=$	3,91	4,00	
26	επάλειψη πέτρινων επιφανειών με άχρωμο λινέλαιο	εξωτερικά: $(3,20+13,39+8,90+13,20+5,40+3,20+3,50)*4,10+13,20*1,50-$ $(6*2,00*1,00+1,20*0,90+1,00*3,00+2,00*3,00)=$	205,96	210,00	m2
		εσωτερικά: $(12,25+7,80+12,10+7,80+2,65+2,40+2,65+2,40)*4,10-$ $(6*2,00*1,00+1,20*0,90+1,00*3,00+2,00*3,00)=$	183,13	185,00	
27	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	αύλειος χώρος: $220\mu^2 * 0,30$	66,00	67,00	m3
28	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	αύλειος χώρος: $220\mu^2 * 0,60$	132,00	135,00	m3
29	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα μπατικών τοίχων	παραθύρα: $7*(2,00+1,00+2,00+1,00)=$	42,00	42,00	μμ
30	Επάλειψη δώματος με εποξειδικά υλικά	2 χέρια * επιφάνεια / 1kg = $2*155,00 / 1$	310,00	320,00	kg
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ					
31	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	$2*0,90*2,20=$	3,96	4,00	m2
32	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσια.	$1,00*3,00+2,00*3,00 =$	9,00	9,00	m2
33	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα διφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	$7*2,00*1,00+1,20*0,90=$	15,08	16,00	m2
34	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών.	$1,20*0,90=$	1,08	1,50	m2
35	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	$1,20*0,90=$	1,08	1,50	m2
36	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	$7*2,00*1,00=$	14,00	15,00	m2
37	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων	$7*2,00*1,00=$	14,00	15,00	m2
ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ					
38	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - διαμέτρου 1/2 ins		2,00	2,00	τεμ
39	Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθημένου) τύπου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του		2,00	2,00	τεμ
40	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων		2,00	2,00	τεμ
41	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm		2,00	2,00	τεμ
42	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm		2,00	2,00	τεμ
43	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι		2,00	2,00	τεμ
44	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 40 X 60 cm		2,00	2,00	τεμ
45	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης		2,00	2,00	τεμ
46	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg		3,00	3,00	τεμ

ΠΕΤΑ Σεπτέμβριος 2021
Η Συντάξασα

Βασιλική Μαρία
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΠΕΤΑ Σεπτέμβριος 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος Ταλλάρος
Μηχανολόγος Μηχανικός