

ΠΡΟΥΠ: 500.000,00 € με ΦΠΑ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την ασφαλτόστρωση και τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων σε διάφορες θέσεις της ΔΕ Πέτα και σε εκτός σχεδίου περιοχές. Οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν αγροτικές καλλιέργειες, είναι διανοιγμένοι και δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί ή σκυροδετηθεί.

Με την εκτέλεση των εργασιών θα γίνει καλύτερη αξιοποίηση των περιοχών από άποψη συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, θα είναι πιο γρήγορη η επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, θα μπορεί να γίνει καλύτερη μελλοντική αξιοποίηση των περιοχών σε όλους τους τομείς της αγροτικής δραστηριότητας καθώς και θα καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού, επιλύοντας προβλήματα μετακίνησης των ανθρώπων μέσω της επίτευξης συνθηκών ασφαλούς και ταχύτερης μεταφοράς.

Αναλυτικά οι δρόμοι ανά περιοχή είναι:

A/A	ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	Μήκος - m	A/A	ΚΛΕΙΣΤΟ	Μήκος -m
1	προς κτήμα Καρανάση	120,00	1	θέση Λεύκα - Κλειστό μετά το μοναστήρι	100,00
2	προς κτήμα Λυπημένου (πίσω από στρώματα)	180,00	2	Κτήμα Ανασ. Βασιλάκη	40,00
3	κάτω Άγιοι Ανάργυροι κτήμα Διονύση	100,00	3	κτήμα πλησίον Χρήστου Ελ.	30,00
4	πλαστιγκα Αναστας.	250,00		<b>ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙ</b>	
5	περιοχή Πηγάδια (πίσω από fotis home)	240,00	1	Δαφνες	150,00
	<b>ΠΕΤΑ</b>		2	Άγιο Παντελεήμονα	150,00
1	προς Ν. Κουτσούμπα - Μπριγούλια	30,00		<b>ΖΥΓΟΣ</b>	
2	προς Αντρέα Μπίζα - Μπριγούλια	150,00		προς Λούτζη - Μαροβέτσι - προς Ποδάρα	50,00
3	περιοχή Προχώματα - δρόμος 3	100,00	1	προς Λλούτζη - Μαροβέτσι - προς Ποδάρα	50,00
4	περιοχή Αλαταριές	100,00	2	προς Πρέβεζες- θέση Πούρι	67,00
5	περιοχή Φερούλια	100,00	3	προς Γληγορίσια - θέση Συκούλα	70,00
6	προς νέο νεκροταφείο Πέτα	160,00	4	προς Γληγορίσια - θέση Στόμνες	70,00
7	περιοχή Βάρβαση προς Σπύρο Γούλα	70,00	5	προς Μύλος	60,00
8	Κρέτσια - Γ. Μπίζα	50,00	6	προς Λιβάδι	60,00

9	πίσω από τζάμια Σταμούλη - Αλέκος Γούλας	30,00		<b>ΜΑΡΚΙΝΙΑΔΑ - ΜΕΓΚΛΑ</b>	
10	προς Νεοχωράκι - κήμα Μπουκουβάλα	100,00	1	προς Λιμνη - μετά Κόκκινο σπίτι	100,00
11	πηνοτροφείο Αλέξη	100,00	2	προς Λιμνη - θέση Αγριλιά	50,00
12	πλησίον ζωοτροφές Τσαλοκώστα	50,00	3	προς Γεωργουσίκα	50,00
13	παλιά εθνική - κτήμα Δ. Μπασιούκα	50,00	4	προς Κούρζα	50,00
14	Άγιος Δημήτριος - Κατσαρός	20,00	5	θέση πριν το Καστή	100,00
15	κήμα Φελέκης Δημήτρης	170,00		<b>ΜΕΛΑΤΕΣ</b>	
			1	προς Μύλο	80,00
			2	προς Σέτη	80,00
			3	προς Τζαλοκώστα	80,00
			4	προς Άη Γιάννη	50,00

Θα κατασκευαστούν συνολικά 3 τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα για τη στήριξη του δρόμου στις θέσεις «Παλιουριές» 30μ μήκος, στη θέση «Βάρβαση» 20μ μήκος και στη θέση «Φτερούσια» 25μ μήκος.

Το μέσο πλάτος των οδών είναι 4,00μ. και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την εξυγίανση του εδάφους, την τοποθέτηση οδοστρωσίας, την ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση της οδού. Θα γίνει διαγράμμιση στους ασφαλτοστρωμένους δρόμους στις 2 πλευρές και στους κεντρικούς δρόμους θα τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας. Στα τοιχεία στη θέση «Παλιουριές» και, στη θέση «Βάρβαση» θα τοποθετηθούν στηθαία προστασίας.

Σε θέσεις που θα οριστούν κατά την κατασκευή του έργου, θα τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες Φ400 για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α. Χρησιμοποιήθηκαν τα ενιαία τιμολόγια έργων Οδοποιίας της ΓΓΔΕ.

Το έργο προβλέπεται να αποπερατωθεί σε δεκαπέντε (12) μήνες.

Η συντάξασα

Ο Διευθυντής

Βασιλάκη Μαρία  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Τάλλαρς Γεώργιος  
Μηχανολόγος Μηχανικός