

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	δρόμος	μήκος (m)	πλάτος (m)	εσκαφές (m3)	δάνεια θραυστών υλικών	υπόβ.ση (m3)	βάση (m2)	εσφαλτική προεπέλεψη (m2)	στρώση κυκλοφορίας (m2)	διαγράμμιση (m)	σκυρόδεμα C16/20 0,15m	πλέγμα B500C
	ΣΕΜΛΑΔΕΣ											
1	Παραπλεύριος της ΚΟΝ ΖΑΚ έως Σεμλάδες	660,00	4,00	330,00	132,00	264,00	2640,00	2640,00	2640,00	132,00	0,15μ	
	ΠΕΡΑΝΘΗ											
2	προς κτήμα-αχούρι Καραδήμα	700,00	4,00	350,00	140,00	280,00	2800,00	2800,00	2800,00	140,00		
3	θέση Καραούλια	400,00	4,00	200,00	80,00	160,00	1600,00	1600,00	1600,00	80,00		
4	σταυροδρόμ. προς ανάχωμα	650,00	4,00	325,00	130,00	260,00	2600,00	2600,00	2600,00	130,00		
	ΣΥΓΚΙΣ											
5	Από ελαστροβείο έως αντιστάσιο - Παλιούλια	500,00	4,00	250,00	100,00	200,00	2000,00	2000,00	2000,00	100,00		
6	Περιοχή Μεσολιβάδα	200,00	4,00	100,00	40,00	80,00	800,00	800,00	800,00	40,00		
	ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ											
7	από ανάχωμα προς γέφυρα Αραχθού	1000,00	4,00	500,00	200,00	400,00	4000,00	4000,00	4000,00	200,00		
	ΦΩΤΕΙΝΟ											
8	Φραξία προς Καυάλη	565,00	4,00	282,50	113,00	226,00	2260,00	2260,00	2260,00	113,00		
	ΜΕΓΑΡΧΗ											
9	πλησίον νηπέδου	50,00	4,00	25,00	10,00						30,00	384,00
10	θέση από Μούτο προς Αγία Παρασκευή	130,00	4,00	65,00	26,00						78,00	998,40
11	θέση Τουρκές	130,00	4,00	65,00	26,00						78,00	998,40
12	θέση Μπουτσάπια	130,00	4,00	65,00	26,00						78,00	998,40
13	θέση Γαβράκια	130,00	4,00	65,00	26,00						78,00	998,40
14	θέση Σιρμή	100,00	4,00	50,00	20,00						60,00	768,00
	σύνολα	5345,00		2672,50	1069,00	1870,00	18700,00	18700,00	18700,00	935,00	402,00	5145,60

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΙΡΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΤΑΜΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ