

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧ. & Η/Μ ΕΡΓΩΝ	ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ
	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	α/α τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	A-1	Εκσκαφή ακαταλληλων εδαφων	ΟΔΟ-1110	m <sup>3</sup>	1.470,00	1,38	2.028,60	
2	A-14	Καθαρισμος αυλακων	ΟΔΟ-1310	μ	200,00	0,65	130,00	
3	A-19	Κοκοδες υλικο 0-200mm	ΟΔΟ-3121B	m <sup>3</sup>	1.617,00	12,95	20.940,15	
4	A-20	Κατασκευη επιχωματων	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	1.617,00	1,05	1.697,85	
							0,00	
							<b>24.796,60</b>	
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
5	B-29.2.2	Σκυροδεμα C12/15 εγκυβωτισμου τσιμεντοσωλ.	ΟΔΟ-2531	m <sup>3</sup>	6,00	89,80	538,80	
6	12.01.01.03	Τσιμεντοσωληνες Φ400	ΥΔΡ-6551.3	m	20,00	41,20	824,00	
7	B-30.3	Δομικο πλεγμα	ΥΔΡ-7018	χλγ	200,00	1,15	230,00	
							<b>1.592,80</b>	
<b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
8	Γ-1.1	Υποβαση μεταβλητου παχους	ΟΔΟ -3121.B	m <sup>3</sup>	2.940,00	16,25	47.775,00	
9	Γ-2.2	Βαση οδοστρωσιας	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>2</sup>	19.600,00	1,68	32.928,00	
							<b>80.703,00</b>	
<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								
10	Δ-3	Ασφαλτικη προεπαληψη	ΟΔΟ-4110	M <sup>2</sup>	19.600,00	1,20	23.520,00	
11	Δ-8.1	Ασφαλτικη στρωση	ΟΔΟ-4521.B	m <sup>2</sup>	19.600,00	7,94	155.624,00	
							<b>179.144,00</b>	
<b>ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								
12	E - 9.1	Πινακίδα επικινδυνων θεσεων	ΟΙΚ-6541	τεμάχιο	10,00	53,70	537,00	
13	E - 10.1	Στύλοι πινακίδων	ΟΔΟ 2653	τεμάχιο	10,00	31,10	311,00	
14	E-17.1	Διαγραμμιση οδοστρωματος	ΟΔΟ -7788	m <sup>2</sup>	1.000,00	3,80	3.800,00	291.229,40
15	E-6	Οριοδεικτες	ΥΔΡ-6620.1	τεμάχιο	30,00	11,50	345,00	

**4.993,00**

<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α</b>	<b>291.229,40</b>
<b>ΓΕ + ΕΟ 18%</b>	<b>52.421,29</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β</b>	<b>343.650,69</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>	<b>51.547,60</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ</b>	<b>395.198,29</b>
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ</b>	<b>8.027,52</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ε</b>	<b>403.225,80</b>
<b>Φ.Π.Α 24%</b>	<b>96.774,19</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)</b>	<b>500.000,00</b>

ΠΕΤΑ\_21\_\_ - \_\_1\_2\_\_ - 2021  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔ

ΠΕΤΑ 21 /12/2021  
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΛΛΑΡΟΣ  
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**291.229,40**  
**52.421,29**  
**343.650,69**  
**51.547,60**  
**395.198,29**  
**8.027,52**  
**403.225,81**  
**96.774,19**  
**500.000,00**